









PIANTA DI RIFERIMENTO PER
L'ABACO DEI SERRAMENTI

Scala 1:200



PARTICOLARE SHED
Scala 1:150



















RIEPILOGO GENERALE DEI RAPPORTI AERO - ILLUMINANTI

Legenda:

Sn = Superficie netta del locale
Si min = Superficie illuminante minima richiesta
Sa min = Superficie areante minima richiesta
Si = Superficie illuminante presente
Sa = Superficie areante presente
Ri = Rapporto Si / Sn
Ra = Rapporto Sa / Sn
RISC = Impianto di riscaldamento
CLIM = Impianto di climatizzazione e/o condizionamento

SPAZI COMUNI	Sn	Si min	Sa min	Si	Sa	Ri	Ra	RISC	CLIM
PIAZZA MAGGIORE	144,0	18,0	18,0	27,8	18,3	1 / 5,2 [0,193]	1 / 7,9 [0,127]	✓	✓
SALA	46,0	5,8	5,8	6,8	6,0	1 / 6,8 [0,148]	1 / 7,7 [0,13]	✓	✓
SEZIONI DI MATERNA	Sn	Si min	Sa min	Si	Sa	Ri	Ra	RISC	CLIM
SEZIONE MATERNA (sezioni 1,2,3,4)	104,5	13,1	13,1	20,8	13,9	1 / 5,0 [0,199]	1 / 7,5 [0,133]	✓	✓
SERVIZI IGIENICI	13,8	1,7	1,7	5,7	1,9	1 / 2,4 [0,416]	1 / 7,4 [0,135]	✓	✓
SEZIONE PRIMAVERA	Sn	Si min	Sa min	Si	Sa	Ri	Ra	RISC	CLIM
SEZIONE PRIMAVERA	117,3	14,7	14,7	20,9	15,3	1 / 5,6 [0,178]	1 / 7,7 [0,13]	✓	✓
ZONA RIPOSO	26,3	3,3	3,3	7,8	3,7	1 / 3,4 [0,297]	1 / 7,0 [0,142]	✓	✓
SERVIZI IGIENICI	20,1	2,5	2,5	3,3	3,0	1 / 6,1 [0,165]	1 / 6,7 [0,148]	✓	✓
BLOCCO UFFICI e INSEGNANTI	Sn	Si min	Sa min	Si	Sa	Ri	Ra	RISC	CLIM
AULA MAESTRE	23,7	3,0	3,0	3,9	3,1	1 / 6,1 [0,165]	1 / 7,7 [0,13]	✓	✓
UFFICIO DIREZIONE	14,7	1,8	1,8	3,9	3,1	1 / 3,8 [0,265]	1 / 4,8 [0,209]	✓	✓
BLOCCO CUCINA	Sn	Si min	Sa min	Si	Sa	Ri	Ra	RISC	CLIM
LOCALE CUCINA	38,3	4,8	4,8	6,8	5,4	1 / 5,7 [0,176]	1 / 7,0 [0,142]	✓	✓
ZONA LAVAGGIO	9,2	1,1	1,1	1,7	1,4	1 / 5,4 [0,184]	1 / 6,7 [0,149]	✓	✓



INTEGRA
INGEGNERIA & PROGETTO

REGIONE EMILIA
via D. del Verme, 4
tel / fax 0522 51 92 16
MODENA
via Giardini, 188
tel / fax 0521 43 64 770
web = www.webintegra.it
e-mail = info@webintegra.it

Costruzione di una nuova scuola
materna da 5 sezioni nell'area
PEEP n° 61 in Baggiovara (MO)



UBICAZIONE: Area PEEP n° 61 - Località Baggiovara - MODENA

PROGETTISTI

LEONI ING. LORENZO
NALDI ING. FILIPPO
PIERACCI GEOM. MARCO

DIRETTORE DEI LAVORI

LEONI ING. LORENZO

COLLABORATORI

REGGIANI ARCH. ELENA
ZANOTTI ARCH. ALICE
LEONI GEOM. GABRIELE

DATA APRILE 2009

SCALA 1:200 - 1:50

FILE

A termini di legge, è vietata la riproduzione di
questo elaborato in qualsiasi
dell'autorizzazione dei tecnici progettisti

TAVOLA

08a

COMMITTENTE

Parrocchia di San Giovanni Battista
via Jacopo da Porto, 519
Baggiovara - MODENA

DESCRIZIONE TAVOLA

ABACO DEI SERRAMENTI
RIEPILOGO DEI RAPPORTI
AERO - ILLUMINANTI

FIRME COMMITTENTE

FIRME TECNICI

aprile 2009 PRIMA EMISSIONE - PRESENTAZIONE PDC
giugno 2009 AGGIORNAMENTO PER APPALTO

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Tutte le misure vanno controllate in loco prima
dell'esecuzione!!!
Qualsiasi difformità o problematica deve essere
comunicata alla Direzione Lavori in tempo utile